# Microsoft Outlook 顯示錯誤的使用者狀態

## 目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

<u>手動更新</u>

使用指令碼更新

### 簡介

本文檔描述Microsoft Outlook中遇到的一個問題,即使用者「Presence」圖示顯示不正確的資訊或根本不顯示任何資訊。並且也會提供問題的解決方案。

### 必要條件

#### 需求

思科建議您瞭解以下主題:

- Microsoft Outlook 2010和2013
- Cisco Jabber或Cisco Unified Personal Communicator

#### 採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- Microsoft Outlook 2010
- Windows 9.x版Cisco Jabber

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

#### 問題

Microsoft Outlook中的使用者「Presence」圖示不顯示資訊、不顯示間歇性資訊或顯示不正確的資

## 解決方案


確保為每個統一通訊(UC)使用者填充**proxyAddresses**欄位,並且SIP地址引用思科統一線上狀態(CUP)上使用者的即時消息(IM)地址。 其格式必須為:

SIP:


在Active Directory(AD)中,編輯每個UC使用者的屬性,以便使用使用者的SIP地址更新 proxyAddresses欄位。可以使用管理實用程式附帶的ADSchemaWizard.exe 手動完成此操作,也可以通過指令碼完成。

#### 手動更新

您可以從AD 2008附帶的**屬性編輯器**手動更新欄位:



這也可以通過**adsiedit.msc**實用程式對任何版本的AD完成,該實用程式在AD伺服器上從**開始>運行** 運行。



完成此過程的另一種方法是使用ADSchemaWizard.exe實用程式,該實用程式可在Cisco Jabber for Windows管理軟體包中找到。該實用程式執行使用者更新並新增SIP地址欄位。這不僅僅限於UC使用者。首先使用「生成匯入檔案以手動匯入」選項運行實用程式,以確保您對嚮導在AD中執行的更改感到滿意。



完成該過程後,使用編輯器開啟**Idif**檔案並檢視建議的更改。確保SIP地址的格式正確(SIP:<cupuserid>@oocupuserid>@oopoodiodiodiodidodiodiodiodiodiodiodidodiodiodidodiodiododiodododododododododododododododoodoodoo<

#### 使用指令碼更新

您也可以使用外部指令碼實用程式來更新欄位。有關如何執行此任務的詳細資訊,請參閱實用程式的文檔。

在AD中更新**proxyAddresses**欄位後,Microsoft Exchange伺服器將載入更改並更新通訊簿。這將自動發生,但可能需要一些時間。如果需要加速此操作,請諮詢您的Microsoft Exchange管理員。若要在實驗室環境中完成此操作,請在Microsoft Exchange 2010伺服器上使用以下PowerShell命令:


更新全域性地址清單:

Get-GlobalAddressList | Update-GlobalAddressList

#### 更新離線通訊簿:

 Get-ClientAccessServer | Update-FileDistributionService

完成後,重新啟動Microsoft Outlook客戶端,以便它匯入新資訊。要下載新的通訊簿檔案,請選擇Send/Receive > Send/Receive Groups > Download Address Book。



正確更新通訊簿後,驗證聯絡人的SIP地址是否正確。選擇聯絡人,檢視Outlook屬性,然後從E-mail Addresses(電子郵件地址)選項卡驗證是否列出了正確的SIP地址。

